

Neuaufteilung Stresemannstraße in Stuttgart



Beschreibung

Die Stresemannstraße sollte neu aufgeteilt und als Hauptradroute im Stuttgarter Norden gestaltet werden. Ziel war eine klare Neugliederung des gesamten Straßenquerschnitts, der den aktuellen Anforderungen der verschiedenen Verkehrsteilnehmern entspricht.

Die neue Querschnittsgestaltung beinhaltet zwei Radfahrstreifen, Fahrradschleusen, Sicherheitstrennstreifen und Parkstreifen sowie die Fahrbahn und Gehwege.

Die Bauausführung erfolgt unter laufendem Verkehr und weitestgehendem Erhalt der bestehenden Bausubstanz. So wurden Teilflächen der Straße im Hocheinbau ausgeführt und die bituminösen Schichten mit speziellen Armierungsfasern verstärkt. In Teilflächen war für den neuen Unterbau eine Bodenverfestigung erforderlich. Hierbei wurde ein hydraulisches, rissminimierendes und staubarmes Spezialbindemittelsystem eingefräst.

Im Zuge dieser Baumaßnahme wurden auch die vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei ausgeführt und neu gestaltet.

Land

Bundesrepublik
Deutschland
Baden-Württemberg

Auftraggeber

Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbaumamt

Leistungszeitraum

2018-2020

Tätigkeit

Planungsleistungen gem. HOAI
Verkehrsanlagen Lph. 1-9
Örtliche Bauüberwachung

Kontakt

07151 / 93941-0
waiblingen@heinrich-consult.de

